



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»:

Директор заводу Біланчук Б.А.

ОПИС ОБСЯГУ РОБІТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ПРОЕКТУ
«ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ, ПІД ЧАС МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДУ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ В СКЛАДІ КИСЛОТНИХ ТА ЛУЖНИХ ХІМІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН»

ПрАТ «Карлсберг Україна» філії «Львівська пивоварня»

м. Львів - 2021

Розробив	Инв. №, ориг...	Підп. і дата								
Инв. № ориг...	Директор						Виконання будівельних робіт, під час модернізації приміщення складу, для зберігання в складі кислотних та лужних хімічно-активних речовин	Стадія	Аркуш	Аркушів
								П	1	4
	Виконав							ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»		
	Перевірів									
								Технічне завдання		

- 8.7. Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ, ПБЕЕС, охорони праці, промислової санітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.
- 8.8. Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКА необхідних засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огороження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо).
- 8.9. Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.
- 8.10. При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.
- 8.11. На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.
- 8.12. Освітленість зони проведення робіт повинна забезпечувати безпечне ведення робіт.
- 8.13. Під час виконання робіт на висоті, вогневих робіт працівники ПІДРЯДНИКА повинні дотримуватись вимог законодавства України та компанії «Карлсберг». З вимогами компанії «Карлсберг» можна ознайомитись перед проведенням тендера шляхом контактів і обговорень із працівниками «Львівської пивоварні».
- 8.14. При залученні до виконання робіт субпідрядників – застосовувати до них вимоги, як і до генерального підрядника.

7. Заходи з охорони навколишнього середовища.

При проведенні робіт по проекту ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно: будівельне сміття, тверді побутові відходи та інші види відходів, які можуть утворюватися при виконанні вказаних робіт.

8. Інші вимоги.

Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

Погоджено:

Заступник директора, Головний інженер

Низелик І.С.

Інженер з ОП

Головата-Фоміна І.М.

Розробив:

Менеджер з логістики та дистрибуції

Тригуб Д.В.

Інв. № ориг.:	Підп. і дата	Взам. інв. №							Виконання будівельних робіт, під час модернізації приміщення складу, для зберігання в складі кислотних та лужних хімічно-активних речовин	Лист
			Вим.	Кіл.уч	Лист	№ док.	Підп.	Дата		4